

OPRAWY OŚWIETLENIOWE:

1
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do korytarzy
- wymiary - 1198x298x106mm
- oprawa wpuszczana w sufit
Oprawa o cechach wysokiej jakości designu

1.a
Oprawa j.w. przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- wymiary - 1198x298x106mm
- oprawa montowana podtynkowo w ścianie
Oprawa o cechach wysokiej jakości designu

1.b
Oprawa j.w. przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- wymiary - 1498x298x106mm
- oprawa montowana podtynkowo w ścianie
Oprawa o cechach wysokiej jakości designu

2
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych - mokrych
- wymiary - 598x598x106
- oprawa wpuszczana w sufit

3
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do pokoi chorych, gabinetów lekarskich i izolatek
- wymiary - 598x598x106mm
- oprawa wpuszczana w sufit

4
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do sali szkoleniowej i pomieszczeń biurowych
- wymiary - 598x598x98mm
- oprawa wpuszczana w sufit

5
Oprawa przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do klatek schodowych
- wymiary - 620x620x90mm
- oprawa natynkowa

6
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach technicznych
- oprawa do pomieszczeń technicznych
- wymiary - 597x597x12mm
- oprawa wpuszczana w sufit

7
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do pomieszczeń technicznych
- wymiary - 1600x147x118mm
- oprawa natynkowa

UWAGA:
KAŻDA OPRAWA MUSI POSIADAĆ CERTYFIKAT SANITARNY

Mata akustyczna na suficie

PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ TYP 1, 1.a, 1.b:

SUFITY PODWIESZANE:

TYP "A"
Akustyczny sufit podwieszany w konstrukcji nośnej ukrytej z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej - do pomieszczeń o rygorystycznych wymaganiach w zakresie higieny
- wymiary 1200/300mm
- odporne na wilgoć
- odporność na działanie mikroorganizmów: grzybów, pleśni i bakterii
- możliwość dezynfekcji i czyszczenia mechanicznego

TYP "B"
Akustyczny sufit podwieszany w konstrukcji nośnej widocznej z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej - do pomieszczeń mokrych o rygorystycznych wymaganiach w zakresie higieny
- wymiary 600/600mm
- odporność na wilgoć
- odporność na działanie mikroorganizmów: grzybów, pleśni i bakterii
- możliwość dezynfekcji i czyszczenia mechanicznego

TYP "C"
Sufit podwieszany w konstrukcji nośnej widocznej z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej - do pomieszczeń o rygorystycznych wymaganiach w zakresie higieny
- wymiary 600/600mm
- szczelny, wodoodporny
- odporność na działanie mikroorganizmów: grzybów, pleśni i bakterii
- możliwość dezynfekcji przy użyciu pary

TYP "D"
Sufit podwieszany w konstrukcji widocznej, z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej - do pomieszczeń technicznych
- wymiary 1200/600
- odporność na wilgoć
- właściwości akustyczne

TYP "E"
Akustyczny sufit podwieszany w konstrukcji widocznej, z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej
- wymiary 600/600
- odporność na wilgoć
- właściwości akustyczne

TYP "F"
Akustyczny sufit podwieszany w konstrukcji widocznej, z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej
- wymiary 1200/600
- odporność na wilgoć
- właściwości akustyczne

TYP "G"
Akustyczny sufit podwieszany monolityczny - do pomieszczeń mokrych o rygorystycznych wymaganiach w zakresie higieny
- odporność na wilgoć
- odporność na działanie mikroorganizmów: grzybów, pleśni i bakterii
- możliwość dezynfekcji i czyszczenia mechanicznego

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			WYKOŃCZENIE	
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTKOWA	WYS. POM.	SUFIT
-1.01	WENTYLATORNIA	112,60 m2	3,26 m	Mata akustyczna
-1.02	MAG. BRUDNY+ODPADY	16,10 m2	2,50 m	Sufit gładki wykończ. tynkiem
-1.03	KORYTARZ	15,82 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "A"
-1.04	POM. PRO MORTE	9,27 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "C"
-1.05	ŚLUZA	7,71 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.06	MAG. ŚR. DEZYNF.	12,70 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "C"
-1.07	MYCIE ŁÓŻEK	19,43 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "C"
-1.08	ŚLUZA SZATN.	5,41 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.09	ŁAZIENKA	4,88 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.10	ŚLUZA SZATN.	4,24 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.11	KOM. DEKONTAM.	9,13 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "C"
-1.12	MAG. ŁÓŻEK	27,54 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "C"
-1.13	MAGAZYN	4,20 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.14	POM. PORZĄDK.	1,82 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.15	ROZDZ. ELEKTR.	14,58 m2	3,295 m	Sufit gładki wykończ. tynkiem
-1.16	KORYTARZ	32,72 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "A"
-1.17	KLATKA SCHODOWA K1	20,10 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "A"
-1.18	HOL DŹWIG.	20,84 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "A"
-1.18A	SZYB DŹWIG.	6,46 m2	-	-
-1.18B	SZYB DŹWIG.	5,74 m2	-	-
-1.19	MAGAZYN	5,24 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.20	MAGAZYN	10,41 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.21	SZATNIA KOBIET	26,90 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.22	WĘZEŁ SANIT.	19,57 m2	2,65 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.23	SZATNIA KOBIET	27,29 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.24	POM. KIER. PRZYCH.	16,80 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "E"
-1.25	SZATNIA SANITARIUSZ.	7,68 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.26	WĘZEŁ SANIT.	10,21 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.27	SZATNIA SANITARIUSZ.	10,28 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.27A	POM. SOCJALNE	6,28 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.28	KLATKA SCHODOWA K2	9,87 m2	-	Sufit gładki wykończ. tynkiem
-1.29	PRZEDSIONEK	7,49 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "A"
-1.29A	SZYB DŹWIG.	6,16 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "A"
-1.30	ŚLUZA	5,26 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "A"
-1.31	POM. POMPY PRÓŻN.	18,91 m2	3,295 m	Sufit gładki wykończ. tynkiem
-1.32	SZATNIA PRAC. PRZYCH.	7,32 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.32A	POM. SOCJALNE	5,82 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.33	WĘZEŁ SANIT.	9,30 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.34	SZATNIA PRAC. PRZYCH.	5,84 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.35	SZATNIA MĘŻCZYZN	8,54 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.36	WĘZEŁ SANIT.	11,97 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.37	SZATNIA MĘŻCZYZN	9,41 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.38	KUCHNIA	13,67 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.39	ZMYWALNIA	10,87 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.40	POM. PORZĄDKOWE	6,55 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.41	MAG. ŚR. CZYST.	4,04 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "B"
-1.42	HYDROFORNIA	13,50 m2	3,295 m	Sufit gładki wykończ. tynkiem
-1.42A	POM. OCZYSZCZALNI	13,49 m2	3,295 m	Sufit gładki wykończ. tynkiem
-1.42B	SERWEROWNIA	18,92 m2	2,70 m	Sufit podwieszany typ "D"
-1.43	KORYTARZ	57,68 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "A"
-1.44	POM. DOSTAW/ODBIORU	18,39 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "A"
-1.44A	SZYB DŹWIG.	7,70 m2	-	-
SUMA POW. UŻYTKOWEJ PIWNIC		762,65 m2		

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na miejscu budowy.
2. Kolorystykę wszystkich elementów należy potwierdzić na etapie wykonawstwa.
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
4. Prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem przepisów o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.
5. Każda zmiana kolorystyczna wymaga uzgodnienia z Projektantem.

OZNACZENIA:

Elementy wywiewne systemu klimatyzacji

Elementy nawiewne systemu klimatyzacji

Elementy nawiewno - wywiewne systemu klimatyzacji

Szczegóły urządzeń wentylacji i klimatyzacji w P.W. branży sanitarnej

Multisensorowa czujka dymu wym. ø 115 mm, h=61 mm

Optyczna czujka dymu wym. ø 115 mm, h=61 mm

Głośnik sufitowy wym. ø 190 mm, h=76 mm

Kamera kopułkowa wym. ø 120 mm

Projektor dźwięku wym. ø 167 mm

mxl4

MXL4 Sp. z o.o Sp. kom.
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

AUTOR KONCEPCJI
mgr inż. arch. Sławomir Lener
Nr uprawnień 18/SZ/84

PROJEKTOWAŁ — PODPIS
mgr inż. arch. Joanna Grzybowska
Nr uprawnień 20/ZPOIA/2006

SPRAWDZIŁ — PODPIS
mgr inż. arch. Tomasz Maksymiuk
Nr uprawnień 19/ZPOIA/2005

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW ZAKAŹNYCH ORAZ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI I ELEKTRYCZNYMI PRZY UL. ARKOŃSKIEJ 4, dz. Nr 3/38 obr. 2036 W SZCZECINIE

BRANŻA: ARCHITEKTURA

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY — DATA: VIII.2015

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT SUFITÓW PIWNIC

NR RYSUNKU: A.10 — SKALA: 1:100