



ZESTAWIENIE KLAP DYMOWYCH:

WYMIAR OTWORU W DACHU (cm)	130/160	160/160
ILOŚĆ	1	1
TYP	klapa dymowa na podstawie prostej - kopuła w wersji trójwarstwowej,	
POWŁOKA	powłoka górna mleczna, powłoki wewnętrzne przezroczyste; przenikalność światła 67%	
POWIERZCHNIA CZYNNNA KLAPY	1,25 m ²	1,54 m ²
POWIERZCHNIA CZYNNNA MINIMALNA	1,126 m ²	1,527 m ²
IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA	współczynnik przenikania ciepła: Uf od 0,6W/m ² *K),	
UWAGI DODATKOWE	Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są połączone do centralek alarmowych. Uruchomienia układu można również dokonać ręcznie przy użyciu przycisków oddymiania.	

KLAPA DYMOWA ZAMKNIĘTA



KLAPA DYMOWA OTWARTA



UWAGI:

1. Projekt budowlany służy celom formalno-prawnym. Roboty budowlane należy prowadzić na podstawie dokumentacji wykonawczej.
2. Prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem przepisów o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.
3. Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy. Wielkość otworów podano w szerokości muru - przed wykonaniem otworów - każdy wymiar dostosować do wymogów wybranego producenta stolarki.
4. Projekt należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji oraz z wszystkim projektami branżowymi.
5. Ilości elementów oraz ich dokładne wymiary należy przed zamówieniem, bezwzględnie zweryfikować z otworami wykonanymi na budowie.
6. Wszystkie elementy montowane w sposób kompletny i zgodny ze stosownym systemem
7. Wszystkie zastosowane rozwiązania i materiały powinny mieć wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, w tym ITB i Straży Pożarnej.

mxl4

MXL4 Sp. z o.o Sp. kom.
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

AUTOR KONSEPCJI
mgr inż. arch. Sławomir Lener

Nr uprawnień 18/SZ/84

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. arch. Joanna Grzybowska

Nr uprawnień 20/ZPOIA/2006

SPRAWDZIŁ
mgr inż. arch. Tomasz Maksymiuk

Nr uprawnień 19/ZPOIA/2005

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW
ZAKAŹNYCH ORAZ PORADNI
SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z
ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI
SANITARNYMI I ELEKTRYCZNYMI
PRZY UL. ARKOŃSKIEJ 4,
dz. Nr 3/38 obr. 2036 W SZCZECINIE

BRANŻA
ARCHITEKTURA

STADIUM PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

DATA
VIII.2015

TYTUŁ RYSUNKU

ZESTAWIENIE KLAP DYMOWYCH

NR RYSUNKU
A.38

SKALA

1:100