

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### **Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych i wymianą nadproży w części II piętra budynku „B”.**

#### I.. Opis ogólny;

1. Budynek objęty opracowaniem położony jest na działce 3/24, w obrębie ewidencyjnym 2036, zlokalizowanej przy ul. Arkońskiej, należącej do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie.

Budynek zbudowany został przed rokiem 1939.

Budynek trzykondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek posiada pięć wejść do budynku z zewnątrz, oraz dwie drewniane klatki schodowe i jedną klatkę schodową o konstrukcji żelbetowej oraz dobudowany szyb windy z dźwigiem osobowo- towarowym.

#### 1. Przedmiot zamówienia;

- demontaż starej stolarki drzwiowej,
- wykonanie nowych nadproży drzwiowych,
- poszerzenie otworów drzwiowych do projektowanych szerokości,
- rozbiórkę istniejących warstw posadzkowych i wykonanie nowych w miejscach po rozebranych fragmentach ścian,
- przemurowanie ościeży drzwiowych,
- uzupełnienie tynków wokół otworów drzwiowych,
- wstawienie nowe stolarki drzwiowej (ościeżnice stalowe opaskowe, skrzydła pełne okleina CPL, )- kolorystyka do ustalenia z zamawiającym,
- wymianę instalacji elektrycznej kolidującej z poszerzeniem otworów,
- usunięcie lamperii olejnych ze ścian i starych powłok farb,
- wykonanie gładzi na ścianach i sufitach w korytarzu oraz na ścianach drzwiowych w pomieszczeniach.
- malowanie ścian farbami lateksowymi.

**Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest przedmiar robót, STWiOR i Projekt Budowlany.**

INSPEKTOR  
ds. Technicznych  
*Marek Cymkiel*  
Marek Cymkiel

KIEROWNIK DZIAŁU  
TECHNICZNEGO  
*Krzysztof Dziubała*  
inż. Krzysztof Dziubała