

## Przedmiar - adaptacja dwóch pomieszczeń technicznych w piwnicach budynku głównego na magazyny medyczne

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja dwóch pomieszczeń technicznych w piwnicach budynku głównego na magazyny medyczne  
ADRES INWESTYCJI : ul. Sokolowskiego 11  
INWESTOR : SPWSZ SZCZECIN  
ADRES INWESTORA : ul. Arkońska 4

DATA OPRACOWANIA : 02.2018

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.2018

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ROBOTY BUDOWLANE - ADAPTACJA DWÓCH POMIESZCZEN TECHNICZNYCH W PIWNICACH BUDYNKU GŁÓWNEGO NA MAGAZYN MEDYCZNE</b>					
1		<b>MAGAZYN NR 1</b>			
1.1		<b>ROBOTY DEMONTAZOWE</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1. 0353-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNNR 9 d.1. 0501-06 1	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNNR 9 d.1. 0403-06 1	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
1.2		<b>WARSZY POSADZKOWE</b>			
4	KNR-W 4-01 d.1. 0211-01 2	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m <sup>2</sup> przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		35.875+91.223	m <sup>2</sup>	127.098	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.098</b>
5	KNR 0-41 d.1. 0101-01 2	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEL-TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie	m <sup>2</sup>		
		35.875	m <sup>2</sup>	35.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.875</b>
6	KNR 0-41 d.1. 0106-01 2	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)	m <sup>2</sup>		
		35.875	m <sup>2</sup>	35.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.875</b>
7	KNR 2-02 d.1. 0609-03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (płyty styropianowe twarde) Krotność = 2 12.5*2.87	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.875</b>
8	KNR-W 2-02 d.1. 1104-01 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		35.875	m <sup>2</sup>	35.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.875</b>
9	KNR-W 2-02 d.1. 1104-03 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5 35.875	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.875</b>
10	KNR-W 2-02 d.1. 1116-07 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		35.875	m <sup>2</sup>	35.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.875</b>
11	NNRNKB d.1. 202 1130-01 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> 12.5*2.87	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.875</b>
12	KNR-W 2-02 d.1. 1105-02 2	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m <sup>2</sup>		
		35.87	m <sup>2</sup>	35.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.870</b>
13	KNR-W 2-02 d.1. 1105-01 2	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		35.87	m <sup>2</sup>	35.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.870</b>
14	KNR-W 2-02 d.1. 1123-01 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe- Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY 10 CM 12.7*3.07	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38.989	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.989</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2-02 d.1. 1123-04 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 38.989	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.989	 38.989
				<b>RAZEM</b>	<b>38.989</b>
<b>1.3</b>		<b>TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN</b>			
16	KNR-W 4-01 d.1. 0619-03 3	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> przy użyciu szczotek stalowych 2.96*(2.87+12.54)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.227	 91.227
				<b>RAZEM</b>	<b>91.227</b>
17	KNNR-W 3 d.1. 1208-02 3	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów-ściany 91.227	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.227	 91.227
				<b>RAZEM</b>	<b>91.227</b>
18	KNR AT-12 d.1. 0102-01 3	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 3.2*(0.2+0.2+0.15)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.760	 1.760
				<b>RAZEM</b>	<b>1.760</b>
19	KNR 4-01 d.1. 0716-02 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 91.227	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.227	 91.227
				<b>RAZEM</b>	<b>91.227</b>
20	KNR 4-01 d.1. 0719-04 3	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) Krotność = 2 91.227	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.227	 91.227
				<b>RAZEM</b>	<b>91.227</b>
21	KNP 01 d.1. 0110-02.02 3	Przewożenie taczkami ładunków w workach o ciężarze do 50 kg na odległość do 30 m w połączeniu z wyciągiem 5+5+3.5	t t	 13.500	 13.500
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
22	KNP 01 d.1. 0110-03.02 3	Przewożenie taczkami ładunków w workach o ciężarze do 50 kg - dodatek za każde dalsze 10 m Krotność = 5 5+5+3.5	t t	 13.500	 13.500
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
23	KNP 01 d.1. 0110-04.02 3	Przewożenie taczkami ładunków w workach o ciężarze do 50 kg - dodatek za każde 10 m w warunkach utrudnionych Krotność = 3 5+5+3.5	t t	 13.500	 13.500
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
24	KNR-W 4-01 d.1. 0708-02 3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm (0.9+2.0*2)	m m	 4.900	 4.900
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
25	KNR-W 2-02 d.1. 2011-02 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 91.227	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.227	 91.227
				<b>RAZEM</b>	<b>91.227</b>
26	KNR AT-02 d.1. 2057-01 3	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych 2.05*2+0.9+2.45+2.2*2+1.5+4.2	m m	 17.550	 17.550
				<b>RAZEM</b>	<b>17.550</b>
<b>1.4</b>		<b>TYNKI I OKŁADZINY STROPÓW</b>			
27	KNNR-W 3 d.1. 1208-02 4	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów - SUFIT 12.5*2.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.875	 35.875
				<b>RAZEM</b>	<b>35.875</b>
28	KNR 4-01 d.1. 0716-04 4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 35.875	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.875	 35.875
				<b>RAZEM</b>	<b>35.875</b>
29	KNR-W 2-02 d.1. 2011-04 4	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Krotność = 2	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		35.875	m <sup>2</sup>	35.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.875</b>
<b>1.5</b>		<b>PRACE MURARSKIE</b>			
30	KNR-W 4-01 d.1. 0353-10 5	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>  0.8*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
31	KNR 4-01 d.1. 0313-02 5	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek  1.5*0.25*0.25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.094	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.094</b>
32	KNR 4-01 d.1. 0313-03 5	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek  0.25*0.25*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.125</b>
33	KNR 4-01 d.1. 0313-04 5	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm  1.6	m  m	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
34	KNR 4-01 d.1. 0313-06 5	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
35	KNR-W 4-01 d.1. 0703-03 5	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a na stopkach belek  1.2	m  m	  1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
36	TZKNBK VIII d.1. 06-25 5	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.osiátkow.stropów z ram stal.lub prętów z powiek.siatki mlekiem cem.i wyp.oczek siatki zapr.cem.z wygładz.kielnią z przygotowaniem zaprawy 1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
37	KNR 4-01 d.1. 0306-03 5	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian  1.75*0.4*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
38	KNR 4-02 d.1. 0521-02 5	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4- ponowny montaż Krotność = 4 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	KNR 4-01 d.1. 0726-01 5	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )  4.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.140</b>
40	NNRNKB d.1. 202 1134-02 5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  91.233	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  91.233	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.233</b>
<b>1.6</b>		<b>PRACE MALARSKIE</b>			
41	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  35.875+91.233	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  127.108	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.108</b>
42	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Krotność = 2  35.875	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.875</b>
43	NNRNKB d.1. 202 1134-02 6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 2  91.233	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  91.233	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.233</b>





Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 91.223	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.223	 91.223
				<b>RAZEM</b>	<b>91.223</b>
45	KNR-W 4-01 d.1. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 35.875	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.875	 35.875
				<b>RAZEM</b>	<b>35.875</b>
46	KNR 2-02 d.1. 1512-01 6	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 1	m m	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47	KNR 4-01 d.1. 1212-28 6	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1	m m	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 6	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 2 35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.000	 35.000
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
49	KNR-W 4-01 d.1. 1215-08 6 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki zwykłej PCV i terakoty poz.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.000	 35.000
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
<b>1.7</b>		<b>PRACE STOLARSKIE</b>			
50	KNR 4-01 d.1. 0318-03 7	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach wewnętrznych z cegieł 1.1*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.255	 2.255
				<b>RAZEM</b>	<b>2.255</b>
51	KNR 2-02 d.1. 1016-02 7	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
52	KNR 2-02 d.1. 1017-02 7	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 1.1*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.255	 2.255
				<b>RAZEM</b>	<b>2.255</b>
53	KNR-W 4-01 d.1. 0903-01 7	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
54	KNR-W 4-01 d.1. 0919-20 7	Wymiana klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
55	wycena d.1. własna 7	Okladzina z wykładziny ściiennej PCV na ścianach - zabezpieczenie przed uszkodzeniem. 12.5*2+2.87*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.740	 30.740
				<b>RAZEM</b>	<b>30.740</b>
<b>1.8</b>		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
56	KNNR 5 d.1. 0205-02 8	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe 25*2	m m	 50.000	 50.000
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
57	KNNR 5 d.1. 0308-05 8	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
58	KNR-W 4-03 d.1. 0203-02 8	Wymiana przewodów wtykowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania brzd na podłożu innym niż betonowe	m		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
59	KNR 4-03 d.1.0606-02	Wymiana opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W	szt.		
8		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>1.9</b>		<b>WYWÓZ I UTYLIZACJA ZIEMI I GRUZU</b>			
60	KNR-W 4-01 d.1.0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
9		1.3	m <sup>3</sup>	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
61	KNR-W 4-01 d.1.0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
9		Krotność = 15 1.3	m <sup>3</sup>	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
62	wycena indywidualna d.1.9	wywóz gruzu na wysypisko	m <sup>3</sup>		
9		1.3	m <sup>3</sup>	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
<b>2</b>		<b>MAGAZYN NR 2</b>			
<b>2.1</b>		<b>ROBOTY DEMONTAZOWE</b>			
63	KNR-W 4-01 d.2.0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
64	KNNR 9 d.2.0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłokowych z kloszem	szt.		
1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
65	KNNR 9 d.2.0403-06	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt		
1		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2.2</b>		<b>WARSZY POSADZKOWE</b>			
66	KNR-W 4-01 d.2.0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m <sup>2</sup> przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
2		35.875+91.223	m <sup>2</sup>	127.098	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.098</b>
67	KNR 0-41 d.2.0101-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie	m <sup>2</sup>		
2		35.875	m <sup>2</sup>	35.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.875</b>
68	KNR 0-41 d.2.0106-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)	m <sup>2</sup>		
2		35.875	m <sup>2</sup>	35.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.875</b>
69	KNR 2-02 d.2.0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (płyty styropianowe twarde)	m <sup>2</sup>		
2		Krotność = 2 12.5*2.87	m <sup>2</sup>	35.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.875</b>
70	KNR-W 2-02 d.2.1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
2		35.875	m <sup>2</sup>	35.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.875</b>
71	KNR-W 2-02 d.2.1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
2		Krotność = 5 35.875	m <sup>2</sup>	35.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.875</b>
72	KNR-W 2-02 d.2.1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
2		35.875	m <sup>2</sup>	35.875	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>35.875</b>
73	NNRNKB d.2. 202 1130-01 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  12.5*2.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.875</b>
74	KNR-W 2-02 d.2. 1105-02 2	Warstwy wyrównawcze i wygladzające - pogrubienie warstwy o 1 mm  35.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.870</b>
75	KNR-W 2-02 d.2. 1105-01 2	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko  35.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.870</b>
76	KNR-W 2-02 d.2. 1123-01 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe- Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY 10 CM  12.7*3.07	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.989	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.989</b>
77	KNR-W 2-02 d.2. 1123-04 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  38.989	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.989	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.989</b>
<b>2.3</b>		<b>TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN</b>			
78	KNR-W 4-01 d.2. 0619-03 3	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych  2.96*(2.87+12.54)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  91.227	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.227</b>
79	KNR-W 3 d.2. 1208-02 3	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów-ściany  91.227	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  91.227	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.227</b>
80	KNR AT-12 d.2. 0102-01 3	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 3.2*(0.2+0.2+0.15)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.760</b>
81	KNR 4-01 d.2. 0716-02 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  91.227	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  91.227	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.227</b>
82	KNR 4-01 d.2. 0719-04 3	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu) Krotność = 2  91.227	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  91.227	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.227</b>
83	KNP 01 d.2. 0110-02.02 3	Przewożenie taczkami ładunków w workach o ciężarze do 50 kg na odległość do 30 m w połączeniu z wyciągiem  5+5+3.5	t  t	  13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
84	KNP 01 d.2. 0110-03.02 3	Przewożenie taczkami ładunków w workach o ciężarze do 50 kg - dodatek za każde dalsze 10 m Krotność = 5 5+5+3.5	t  t	  13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
85	KNP 01 d.2. 0110-04.02 3	Przewożenie taczkami ładunków w workach o ciężarze do 50 kg - dodatek za każde 10 m w warunkach utrudnionych Krotność = 3 5+5+3.5	t  t	  13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
86	KNR-W 4-01 d.2. 0708-02 3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm  (0.9+2.0*2)	m  m	  4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
87	KNR-W 2-02 d.2. 2011-02 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		91.227	m <sup>2</sup>	91.227	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.227</b>
88	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych	m		
d.2.	2057-01				
3		2.05*2+0.9+2.45+2.2*2+1.5+4.2	m	17.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.550</b>
<b>2.4</b>		<b>TYNKI I OKŁADZINY STROPÓW</b>			
89	KNNR-W 3	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem do usuwania wykwitów - SUFIT	m <sup>2</sup>		
d.2.	1208-02				
4		12.5*2.87	m <sup>2</sup>	35.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.875</b>
90	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykle kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2.	0716-04				
4		35.875	m <sup>2</sup>	35.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.875</b>
91	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.2.	2011-04				
4		Krotność = 2 35.875	m <sup>2</sup>	35.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.875</b>
<b>2.5</b>		<b>PRACE MURARSKIE</b>			
92	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2.	0353-10				
5		0.8*2.05	m <sup>2</sup>	1.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
93	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
d.2.	0313-02				
5		1.5*0.25*0.25	m <sup>3</sup>	0.094	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.094</b>
94	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m <sup>3</sup>		
d.2.	0313-03				
5		0.25*0.25*2	m <sup>3</sup>	0.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.125</b>
95	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.2.	0313-04				
5		1.6	m	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
96	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
d.2.	0313-06				
5		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
97	KNR-W 4-01	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.2.	0703-03				
5		1.2	m	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
98	TZKBNK VIII	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.osiátkow.stropów z ram stal.lub prętów z powłok.siatki mlekiem cem.i wyp.oczek siatki zapr.cem.z wygladz.kielnią z przygotowaniem zaprawy	m <sup>2</sup>		
d.2.	06-25				
5		1.2	m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
99	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
d.2.	0306-03				
5		1.75*0.4*1	m <sup>2</sup>	0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
100	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4- ponowny montaż	kpl.		
d.2.	0521-02				
5		Krotność = 4 1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
101	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów ( do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.2.	0726-01				
5		4.14	m <sup>2</sup>	4.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.140</b>





Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102	NNRNKB d.2. 202 1134-02 5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  91.233	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  91.233	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.233</b>
<b>2.6</b>		<b>PRACE MALARSKIE</b>			
103	KNR-W 4-01 d.2. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  35.875+91.233	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  127.108	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.108</b>
104	NNRNKB d.2. 202 1134-01 6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Krotność = 2  35.875	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.875</b>
105	NNRNKB d.2. 202 1134-02 6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 2  91.233	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  91.233	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.233</b>
106	KNR-W 4-01 d.2. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  91.223	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  91.223	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.223</b>
107	KNR-W 4-01 d.2. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  35.875	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.875</b>
108	KNR 2-02 d.2. 1512-01 6	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm  1	m  m	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
109	KNR 4-01 d.2. 1212-28 6	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm  1	m  m	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
110	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 6	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 2  35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
111	KNR-W 4-01 d.2. 1215-08 6 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki zwykłej PCV i terakoty  poz.110	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
<b>2.7</b>		<b>PRACE STOLARSKIE</b>			
112	KNR 4-01 d.2. 0318-03 7	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł  1.1*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.255	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.255</b>
113	KNR 2-02 d.2. 1016-02 7	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
114	KNR 2-02 d.2. 1017-02 7	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone  1.1*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.255	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.255</b>
115	KNR-W 4-01 d.2. 0903-01 7	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
116	KNR-W 4-01 d.2. 0919-20 7	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
117	wycena d.2. 7	Okładzina z wykładziny ściennej PCV na ścianach - zabezpieczenie przed uszkodzeniem.  12.5*2+2.87*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.740</b>
<b>2.8</b>		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
118	KNNR 5 d.2. 0205-02 8	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe  25*2	m  m	  50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
119	KNNR 5 d.2. 0308-05 8	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
120	KNR-W 4-03 d.2. 0203-02 8	Wymiana przewodów wtykowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania brzd na podłożu innym niż betonowe  12	m  m	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
121	KNR 4-03 d.2. 0606-02 8	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W  4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>2.9</b>		<b>WYWÓZ I UTYLIZACJA ZIEMI I GRUZU</b>			
122	KNR-W 4-01 d.2. 0109-11 9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km  1.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
123	KNR-W 4-01 d.2. 0109-12 9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 1.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
124	wycena indywidualna d.2. 9	wywóz gruzu na wysypisko  1.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1774.5611	0.00	0.00
2.	robocizna'	r-g	29.1946	0.00	0.00
3.	robotnicy	r-g	241.1638	0.00	0.00
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	"EVI" - sucha mieszanka	dm <sup>3</sup>	559.6500		559.6500	0.00	0.00	
2.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0245		0.0245	0.00	0.00	
3.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	0.0120		0.0120	0.00	0.00	
4.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	56.3200		56.3200	0.00	0.00	
5.	cegła budowlana pełna	szt.	217.2380		217.2380	0.00	0.00	
6.	cegła budowlana pełna'	szt.	137.2000		137.2000	0.00	0.00	
7.	cement	kg	7.4400		7.4400	0.00	0.00	
8.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	103.3428		103.3428	0.00	0.00	
9.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	2.3054		2.3054	0.00	0.00	
10.	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	12.7400		12.7400	0.00	0.00	
11.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0118		0.0118	0.00	0.00	
12.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	2.1109		2.1109	0.00	0.00	
13.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0512		0.0512	0.00	0.00	
14.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0.0355		0.0355	0.00	0.00	
15.	dрут stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm	kg	0.1200		0.1200	0.00	0.00	
16.	farba emulsyjna bakteriobójcza	dm <sup>3</sup>	73.5611		73.5611	0.00	0.00	
17.	farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowana	dm <sup>3</sup>	0.0920		0.0920	0.00	0.00	
18.	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0.1040		0.1040	0.00	0.00	
19.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0280		0.0280	0.00	0.00	
20.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0.0280		0.0280	0.00	0.00	
21.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0260		0.0260	0.00	0.00	
22.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0.0260		0.0260	0.00	0.00	
23.	folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	49.9800		49.9800	0.00	0.00	
24.	gips budowlany szpachlowy	t	1.6754		1.6754	0.00	0.00	
25.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	76.2648		76.2648	0.00	0.00	
26.	gips szpachlowy NIDA Finisz	kg	0.4576		0.4576	0.00	0.00	
27.	gips szpachlowy NIDA Start	kg	1.0560		1.0560	0.00	0.00	
28.	gniazda natynkowe 2-biegunowe	szt.	4.0800		4.0800	0.00	0.00	
29.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.8503		1.8503	0.00	0.00	
30.	jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka	kg	321.3952		321.3952	0.00	0.00	
31.	kłamy ciesielskie	kg	2.0542		2.0542	0.00	0.00	
32.	klej do płyt gipsowych zwykły	kg	4.2120		4.2120	0.00	0.00	
33.	klej winylowy	kg	46.7868		46.7868	0.00	0.00	
34.	klej winylowy'	kg	36.8880		36.8880	0.00	0.00	
35.	klosze	szt.	8.3200		8.3200	0.00	0.00	
36.	kolki rozporowe	szt.	5.2800		5.2800	0.00	0.00	
37.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	5.4736		5.4736	0.00	0.00	
38.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	70.7840		70.7840	0.00	0.00	
39.	masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	kg	98.8356		98.8356	0.00	0.00	
40.	narożniki ochronne aluminiowe	m	36.8550		36.8550	0.00	0.00	
41.	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt.	5.4736		5.4736	0.00	0.00	
42.	okucia stolarskie do otworów drzwiowych	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
43.	oprawy świetłówkowe lastrowe	szt.	8.0000		8.0000	0.00	0.00	
44.	ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
45.	papier ścierny	ark.	0.0666		0.0666	0.00	0.00	
46.	papier ścierny	m <sup>2</sup>	0.0600		0.0600	0.00	0.00	
47.	papier ścierny w arkuszach	ark.	0.4000		0.4000	0.00	0.00	
48.	pastą podłogową bezbarwna	kg	7.7978		7.7978	0.00	0.00	
49.	piasek	m <sup>3</sup>	0.0192		0.0192	0.00	0.00	
50.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	12.1293		12.1293	0.00	0.00	
51.	plyty gipsowo-kartonowe NIDA gr. 12,5 mm	m <sup>2</sup>	3.6256		3.6256	0.00	0.00	
52.	plyty styropianowe gr 5cm - plyty styropianowe twarde	m <sup>2</sup>	150.6750		150.6750	0.00	0.00	
53.	plyty z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	3.6960		3.6960	0.00	0.00	
54.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm <sup>3</sup>	110.4200		110.4200	0.00	0.00	
55.	preparat gruntujący "CERESIT CT17"	dm <sup>3</sup>	40.1425		40.1425	0.00	0.00	
56.	preły spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	2.3393		2.3393	0.00	0.00	
57.	profile stalowe NIDA C50	m	7.3216		7.3216	0.00	0.00	
58.	profile stalowe NIDA U50	m	2.9568		2.9568	0.00	0.00	
59.	przewody kabelkowe	m	104.0000		104.0000	0.00	0.00	
60.	przewody wtykowe typ YDYt 500 V	m	24.9600		24.9600	0.00	0.00	
61.	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0122		0.0122	0.00	0.00	
62.	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0460		0.0460	0.00	0.00	
63.	siatka tkana Rabitza	m <sup>2</sup>	73.9770		73.9770	0.00	0.00	
64.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnętrzne	m <sup>2</sup>	4.5100		4.5100	0.00	0.00	
65.	szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane	m <sup>3</sup>	0.0135		0.0135	0.00	0.00	
66.	środek do usuwania nalotów cementowych i wapiennych	dm <sup>3</sup>	63.5510		63.5510	0.00	0.00	
67.	środek gruntujący Eurolan 3 K	dm <sup>3</sup>	3.9247		3.9247	0.00	0.00	





Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
68.	światłówki	szt.	16.6400		16.6400	0.00	0.00	
69.	taśma uszczelniająca LNG	m	4.6816		4.6816	0.00	0.00	
70.	taśma zbrojąca LNG	m	6.1600		6.1600	0.00	0.00	
71.	utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	2.6000		2.6000	0.00	0.00	
72.	wapno suchogazzone <sup>1</sup>	kg	12.4600		12.4600	0.00	0.00	
73.	woda	m <sup>3</sup>	1.4350		1.4350	0.00	0.00	
74.	woda	m <sup>3</sup>	4.7392		4.7392	0.00	0.00	
75.	woda	m <sup>3</sup>	0.0035		0.0035	0.00	0.00	
76.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	3.3322		3.3322	0.00	0.00	
77.	wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną	m <sup>2</sup>	84.9960		84.9960	0.00	0.00	
78.	wykładzina ścienna z PCV	m <sup>2</sup>	67.0132		67.0132	0.00	0.00	
79.	zapłonnik	szt.	16.0000		16.0000	0.00	0.00	
80.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	5.2449		5.2449	0.00	0.00	
81.	zaprawa gipsowa	kg	8.4240		8.4240	0.00	0.00	
82.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
<b>RAZEM</b>								

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.0980	0.00	0.00
2.	betoniarka 150 l	m-g	0.0480	0.00	0.00
3.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	22.0423	0.00	0.00
4.	mieszarka do zapraw	m-g	2.0336	0.00	0.00
5.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	2.0800	0.00	0.00
6.	środek transportowy	m-g	0.1606	0.00	0.00
7.	środek transportowy	m-g	0.1525	0.00	0.00
8.	środek transportowy	m-g	0.7147	0.00	0.00
9.	środek transportowy	m-g	0.0563	0.00	0.00
10.	środek transportowy	m-g	0.0547	0.00	0.00
11.	środek transportowy	m-g	0.1220	0.00	0.00
12.	środek transportowy'	m-g	1.6413	0.00	0.00
13.	środek transportowy"	m-g	0.1937	0.00	0.00
14.	środek transportowy'''	m-g	0.2029	0.00	0.00
15.	środek transportu	m-g	1.5005	0.00	0.00
16.	wyciąg	m-g	9.0439	0.00	0.00
17.	wyciąg	m-g	11.1686	0.00	0.00
18.	wyciąg'	m-g	0.0365	0.00	0.00
19.	wyciąg"	m-g	0.2705	0.00	0.00
20.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	24.3546	0.00	0.00
21.	wyciąg WBT	m-g	0.2448	0.00	0.00
22.	żuraw okienny przenośny	m-g	0.0351	0.00	0.00
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

