



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dotyczy: budowa budynku dla potrzeb oddziałów zakaźnych oraz poradni specjalistycznych w SPWSZ w Szczecinie umowa EP/221/16/2021 z dnia 15.06.2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż poszczególnych elementów oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego w nowym budynku dla potrzeb oddziałów zakaźnych oraz poradni specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż poszczególnych elementów oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego w nowym budynku dla potrzeb oddziałów zakaźnych oraz poradni specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (dalej: SPWSZ).
2. Usługa realizowana będzie w **Lokalizacji Arkońska 4**

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 10 dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, do przedstawienia Zamawiającemu projektu do akceptacji.
2. Wykonawca jest zobowiązany, aż do czasu ostatecznej akceptacji projektu przez Zamawiającego, do uwzględnienia uwag Zamawiającego do projektu, w terminie do 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia uwag przez Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 10 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektu bez uwag, do wykonania, dostawy i montażu przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zapewni w ramach zamówienia:
 - Projekt i wykonanie elementów oznakowania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (w załączeniu dokumentacja zdjęciowa aktualnych wzorów oznakowania),



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- Dostawę i montaż oznakowania w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, przy uwzględnieniu demontażu istniejących elementów, o ile występują.
5. Realizacja zamówienia prowadzona będzie pod nadzorem i w porozumieniu z wyznaczonym pracownikiem Działu Gospodarczego SPWSZ.
 6. Zakończeniem realizacji zamówienia będzie sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru przez obydwie Strony.
 7. Obustronnie podpisany protokół odbioru bez uwag będzie podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia w trakcie realizacji zamówienia (z odpowiednim wyprzedzeniem, terminy mogą ulec zmianie) kolejności terminów wykonania prac każdego z etapów zamówienia.
 9. Zamawiający informuje, iż ze względów niezależnych od Zamawiającego montaż oznakowania może odbywać się na tzw. „Placu Budowy” podczas prac wykończeniowych.
 10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z normami.
 11. Wykonawca zobowiązany jest do:
 - Utrzymania ładu i porządku w miejscu wykonywania montażu oznakowania,
 - Uzgadniania (z odpowiednim wyprzedzeniem) z Zamawiającym terminów prac mogących skutkować utrudnieniami w pracy Szpitala.
 12. Realizacja przedmiotu zamówienia w czasie dłuższym niż wskazany w przedmiocie zamówienia jest realizacją nieterminową i Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej zgodnie z umową.
 13. Wykonawca udzieli 24 – miesięcznej gwarancji na użyte do realizacji zamówienia materiały. Gwarancja obowiązywać będzie od dnia, w którym zostanie podpisany protokół odbioru bez uwag.
 14. Montaż u Zamawiającego może następować w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
 15. **Cena jednostkowa, o której mowa w Formularzu ofertowym, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, tj. w szczególności koszty zaprojektowania, wykonania, transportu, montażu.**
 16. Wykonawca w ramach otrzymanego wynagrodzenia przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie do wykorzystania przedmiotu zamówienia:
 - W zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia techniką druku oraz wszystkimi znanymi technikami w tym wideograficzną, cyfrową i magnetyczną,



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- W zakresie wielokrotnego użycia, w szczególności do oznaczenia w innych lokalizacjach i jednostkach Zamawiającego,
 - W zakresie kopiowania, zwielokrotniania techniką cyfrową, a także wszelkimi innymi technikami,
 - W zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami poprzez użyczenie i najem oryginału lub egzemplarzy, jak również w zakresie powielania, dystrybucji, emisji publicznej, jak też poprzez Internet i inne środki masowego przekazu, nadawania i reemitowania,
 - W zakresie wprowadzania do pamięci komputera i gromadzenia danych w formie cyfrowej,
 - W zakresie publicznego wykonania lub publicznego odtworzenia, publicznego wystawienia, publicznego wyświetlenia,
 - W zakresie publicznego udostępniania przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 - W zakresie wprowadzania zmian, modyfikacji i adaptacji przez dowolne podmioty.
17. Zamawiający nie udostępnia żadnego pomieszczenia z przeznaczeniem na przechowywanie i montaż części składowych elementów oznakowania. Elementy oznakowania muszą być dostarczone jako całość i montowane na bieżąco we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

III. ROZLICZENIE USŁUGI

1. Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu zamówionych prac.
2. Faktura powinna zawierać:
 - Numer umowy,
 - Wyszczególnione elementy oznakowania, wycenione zgodnie z ceną jednostkową zaoferowaną w Formularzu Ofertowym,
 - Dołączony oryginał protokołu odbioru bez uwag wykonanych zleceń.
3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za dostarczony przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Za datę otrzymania faktury, o której mowa powyżej, przyjmuje się datę jej dostarczenia (wpływu) do Kancelarii SPWSZ.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



IV. ELEMENTY OZNAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO

Zamawiający opisuje poniższe elementy wraz z wizualizacją niektórych oznaczeń obowiązujących na terenie SPWSZ.

- LITEROWE OZNACZENIE BUDYNKU
- OKLEJENIE PRZESZKLEŃ ZEWNĘTRZNYCH

V. ELEMENTY OZNAKOWANIA WEWNĘTRZNEGO

Zamawiający opisuje poniższe elementy wraz z wizualizacją niektórych oznaczeń obowiązujących na terenie SPWSZ.

- TABLICZKA PRZYDRZWIOWA WYPUKŁA
- NUMER NA DRZWI
- TABLICA ORGANIZACYJNA Z WYMIENNYMI PANELAMI
- OKLEJENIE PRZESZKLEŃ WEWNĘTRZNYCH

Powyższe elementy oznakowania muszą zostać dostosowane kształtem oraz formą do oznaczeń aktualnie obowiązujących u Zamawiającego. Zamawiający może wymagać wykonania elementów różniących się wymiarami o +/- 15%.

LITEROWE OZNACZENIE BUDYNKU

Wymiar 900-1000 mm szerokość, 700-800 mm wysokość, 30-40 mm grubość, technologia aluminiowa z mocowaniem na powierzchniach czołowych, konstrukcja mocująca w formie prostopadłościanu, z wierzchu wypukłe oznaczenie literowe, całość malowana proszkowo.

OKLEJENIE PRZESZKLEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WEWNĘTRZNYCH

Folia szroniona z ploterowo wyciętym napisem w utrzymanej kolorystyce oddziału/jednostki lub (do wyboru przez Zamawiającego) kolorowy wydruk na folii szronionej. Zamawiający wymaga użycia folii odpornej na warunki atmosferyczne.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



TABLICZKA PRZYDRZWIOWA WYPUKŁA

O wymiarach 220 mm x 160 mm, technologia aluminiowa, malowana proszkowo z możliwością wymiany istniejącego wydruku, front z bezbarwnej plexi antyrefleksyjnej o grubości 1 mm. Do wymiany zawartości tabliczki Zamawiający nie dopuszcza żadnej technologii z użyciem narzędzi – wymiana wydruku musi odbywać się płynnie i w prosty dla Użytkownika sposób. Kształt wypukły, dostosowany stylem do elementów oznakowania.

NUMER NA DRZWI

O wymiarach 145 mm x 100 mm, technologia aluminiowa, malowana proszkowo z możliwością wymiany istniejącego wydruku, front z bezbarwnej plexi antyrefleksyjnej, do wymiany zawartości tabliczki Zamawiający nie dopuszcza żadnej technologii z użyciem narzędzi – wymiana wydruku musi odbywać się płynnie i w prosty dla Użytkownika sposób.

TABLICA ORGANIZACYJNA Z WYMIENNYMI PANELAMI

Tablica o wymiarach 1200-1500 mm szerokość, 1000-1200 mm wysokość, wykonana z aluminium o grubości 1,5 mm, malowanie proszkowe. Tablica podzielona na sekcje: nagłówek, strona lewa, strona prawa, z możliwością wymiany paneli po obu stronach tablicy. Ilość paneli wymiennych 6-7 na każdą stronę.